
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

MEMORIAL DESCRITIVO

- **MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRO INGÁS**

03 de Agosto de 2015

1. Serviços preliminares:

- 1.1. Deverá ser feita a capina do terreno onde se faz necessário.
- 1.2. Deverá ser feita a limpeza e retirada de entulhos que se encontram no local.

2. Alvenaria:

- 2.1. Deveram ser executados a alvenaria com blocos de concreto na parte da frente da construção com altura de 3m, serão executados 10 pilares com distancias medias de 2,5m lineares e base de dimensões de 30cmx30cmx80cm. No muro dos fundos deverá ser executado com altura de 2,5m e dar continuidade no pilar com base existente.
- 2.2. No subsolo da edificação deverá ser feita com alvenaria de vedação em bloco de concreto.

3. Revestimento:

- 3.1. Será utilizado chapisco executado com traço de 1:3 cimento e areia lavada, com colher de pedreiro e bastante energia.
- 3.2. Reboco aplicado sobre chapisco com no mínimo 01 (um) dia de cura, no traço de 1:2:8 cimento, cal e areia.

4. Esquadrias:

- 4.1. Portões metálicos executadas de acordo com detalhes construtivos do projeto, executadas com máximo esmero, mediante emprego de mão de obra especializada, tendo sua primeira peça aprovada pela fiscalização, e ou peças de fabricação industrializadas, todas terão detalhes e serão executadas conforme modelos e dimensões de projeto e ou descritos e especificado na planilha orçamentária.

5. Pisos:

- 5.1. Deveram ser regularizados e executados pisos de concreto com traços e dimensões descritas na planilha orçamentaria, em toda área que se encontra em chão batido.

- 5.2. O piso da rampa deverá conter sarjeta e inclinação para tal, encaminhar a precipitação de águas e dar destino a canaleta, que deverá ser executada abaixo do muro dos fundos.

6. Instalações Elétricas

- 6.1. Deveram ser instaladas suportes para lâmpadas e tomadas de acordo com o projeto.

7. Complementação da obra

- 7.1. Deverá ser instalado concertina de material de boa qualidade, usando ferramentas apropriadas e mantando o máximo de atenção durante a instalação, com toda a segurança exigida.

8. Pintura:

- 8.1. Serão executadas com material de 1ª qualidade e após 10 dias para secagem (cura) da massa, as paredes serão regularizadas e lixadas para corrigir as imperfeições rasas. É de fundamental importância a limpeza do pó proveniente do lixamento para posterior aplicação da tinta acrílica. Serão aplicadas duas demãos, diluída conforme especificações do fabricante, em cores a serem definidas.

Responsável técnico

Wesley Henrique Santos
Engenheiro Civil
CREA:187.013/LP – MG