
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

MEMORIAL DESCRITIVO

- **REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE LAMOUNIER**

03 de Agosto de 2015

1. Serviços preliminares:

- 1.1. Deveram ser retirados as folhas das portas de passagem, batentes de madeira, esquadrias dos banheiros, aparelhos sanitários, tubulação hidráulica aparente, tomadas e interruptores elétricos.
- 1.2. Deveram ser feitas as limpezas dos azulejos, pisos cerâmicos, piso cimentando da área de embarque e dos vidros.

2. COBERTURA:

- 2.1. Deverão ser substituídas as peças do telhado que estiverem danificadas.

3. Revestimento:

- 3.1. Substituição de revestimento danificado.
- 3.2. Será utilizado chapisco executado com traço de 1:3 cimento e areia lavada, com colher de pedreiro e bastante energia.
- 3.3. Reboco aplicado sobre chapisco com no mínimo 01 (um) dia de cura, no traço de 1:2:8 cimento, cal e areia.

4. Esquadrias:

- 4.1. Portas de madeira e metálicas e janelas metálicas executadas de acordo com detalhes construtivos do projeto, executadas com máximo esmero, mediante emprego de mão de obra especializada, tendo sua primeira peça aprovada pela fiscalização, e ou peças de fabricação industrializadas, todas terão detalhes e serão executadas conforme modelos e dimensões de projeto e ou descritos e especificado na planilha orçamentária.
- 4.2. Deveram ser substituídos os vidros fantasia do tipo canelado danificados das esquadrias.

5. Pisos:

- 5.1. O revestimento cerâmico será assentado com piso-sobre-piso sobre argamassa.

6. Instalações Hidráulicas

- 6.1. Deverá ser executado os reparos conforme projeto hidro-sanitário.
- 6.2. Deverá ser embutida tubulação aparente que se encontra na recepção.

7. Instalações Elétricas

- 7.1. Deverá ser executado os reparos conforme projeto elétrico.

8. Pintura:

- 8.1. Serão executadas com material de 1ª qualidade e após 10 dias para secagem (cura) da massa, as paredes serão regularizadas e lixadas para corrigir as imperfeições rasas. É de fundamental importância a limpeza do pó proveniente do lixamento para posterior aplicação da tinta acrílica. Será aplicadas duas demãos, diluída conforme especificações do fabricante, em cores a serem definidas.
- 8.2. As esquadrias metálicas receberão pintura em esmalte sintético, após receberem tratamento de limpeza com lixa e fundo anticorrosivo.

9. Guichê

- 9.1. As ardósias danificadas deveram ser substituídas e assentadas sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum.

Responsável técnico

Wesley Henrique Santos
Engenheiro Civil
CREA:187.013/LP – MG