
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

MEMORIAL DESCRITIVO

- **MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO CESARIO**

05 de Agosto de 2015

1. Serviços preliminares:

- 1.1. Deverá ser feita a capina do terreno onde se faz necessário.
- 1.2. Deverá ser feita a limpeza e retirada de entulhos que se encontram no local.

2. Alvenaria:

- 2.1. Deveram ser executados a alvenaria com blocos de concreto na parte da frente da construção com altura de 3m, serão executados 12 pilares com distancias medias de 3,0m lineares e base de dimensões de 30cmx30cmx80cm.

3. Revestimento:

- 3.1. Será utilizado chapisco executado com traço de 1:3 cimento e areia lavada, com colher de pedreiro e bastante energia.
- 3.2. Reboco aplicado sobre chapisco com no mínimo 01 (um) dia de cura, no traço de 1:2:8 cimento, cal e areia.

4. Complementação da obra

- 4.1. Deverá ser instalado concertina de material de boa qualidade, usando ferramentas apropriadas e mantando o máximo de atenção durante a instalação, com toda a segurança exigida.

5. Pintura:

- 5.1. Serão executadas com material de 1ª qualidade e após 10 dias para secagem (cura) da massa, as paredes serão regularizadas e lixadas para corrigir as imperfeições rasas. É de fundamental importância a limpeza do pó proveniente do lixamento para posterior aplicação da tinta acrílica. Serão aplicadas duas demãos, diluída conforme especificações do fabricante, em cores a serem definidas.

Responsável técnico

Wesley Henrique Santos
Engenheiro Civil
CREA:187.013/LP – MG