
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

MEMORIAL DESCRITIVO

- **REFORMA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

03 de Agosto de 2015

1. Demolições e remoções

- 1.1. A retirada das telhas se referem a substituição das telhas danificadas e auxílio na colocação e montagem das calhas metálicas. As telhas danificadas deverão ser retiradas, encaminhadas e descartadas

2. Cobertura e forro

- 2.1. O madeiramento será revisado, tesouras, apoios, caibros e o madeiramento do forro. Tudo deverá ser analisado de maneira que as peças que forem mantidas deverão estar em bom estado mantendo a segurança da edificação. A estrutura deve ser executada com madeira de lei seca
- 2.2. Toda e qualquer peça trocada deverá ser substituída por outra de resistência equivalente ao vão e peso que irá suportar.
- 2.3. As madeiras serão tratadas contra ação dos insetos e impermeabilizadas com cupinicida e óleo de linhaça.
- 2.4. As telhas serão de cerâmica do tipo Fibrocimento e=8mm, exceto na área que comporá a projeção do telhado colonial do prédio anexo, a ser construído. A colocação deverá ser feita com linhas para o melhor alinhamento e perfeita colocação. As cumeeiras serão assentadas com massa de cimento areia.
- 2.5. Os rufos serão feitos de chapa galvanizada perfeitamente colocados na alvenaria ladeira e sobrepostos a telha mantendo a estanqueidade nas laterais do telhado.
- 2.6. A calha dos fundos deverá ser feita com chapa galvanizada nº 26 e ter desenvolvimento de 50cm, sobre a alvenaria ou madeiramento.
- 2.7. Todos os rufos ou calhas deverão cumprir a sua função de evitar a entrada de água ou umidade nas paredes e recintos.
- 2.8. Durante o período de chuva, a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou descoberta com auxílio de lonas plásticas para garantir que a água de chuva ou umidade atinja partes internas da edificação.

3. Pintura

- 3.1. Serão executadas com material de 1ª qualidade (Suvinil ou similar de igual qualidade). É de fundamental importância a limpeza do pó proveniente dos serviços. Serão aplicadas demãos especificadas em cada item, e material diluído conforme especificações do fabricante, em cores a serem definidas.

Responsável técnico

Sérgio Augusto Lobo
Engenheiro Civil
CREA:160.472/D – MG