PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA DE PREÇOS REFERÊNCIAL

Obra Construção de cobertura do pátio do Pré-Escolar do Distrito de Lamounier

Tipo de obra 1: construção civil

Endereço da obra: Distrito de Lamounier

BDI: 23,50% — **Encangos Sociais:** **Preço com Encargos**

Preço expresso em R$ (real)

Base de Preços: Sinapi 12/2017

Item	Código		Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unit. S/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço Total c/ BDI
1	AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DO PRÉ-ESCOLAR DO DISTRITO DE LAMOUNIER							
1.1	COBERTURA							
1.1.1	92542	SINAPI	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA EUCALIPTO.	m²	102,99	43,89	54,20	5.582,06
1.1.2	84033	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE BARRO, TIPO COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	86,43	29,75	36,74	3.175,44
1.1.3	94449	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA, ESTILO COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	16,56	47,02	58,07	961,63
1.1.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIDO DE 33 CM	m	19,45	32,90	40,63	790,25
1.,1.5	94231	SINAPI	RUFOS METÁLICOS	m	18,40	27,17	33,55	617,32
1.1.6	91790	SINAPI	TUBO PVC 100mm	m	60,00	34,55	42,67	2.560,20
1.1.7	94219	SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	23,70	18,61	22,98	544,62
							TOTAL:	**14.231,52**

Responsável Técnico:

SERGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL -CREA-MG 160472/D