



P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A P E C E R I C A - M G

S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E O B R A S E T R A N S P O R T E S

PLANILHA DE PREÇO REFERÊNCIAL

OBRA DE EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO TIPO "PÉ DE MOLEQUE" - COMUNIDADES RURAIS E RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG

Item	Código	Discriminação	Unid.	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO (ROLO PÉ DE CARNEIRO OU LISO)	m ²	4.586,20	1,26	5.778,61
1.2	87205/0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA , REJUNTAMENTO E COLCHÃO DE CASCALHO FINO DE 1ª QUALIDADE OU SAIBRO	m ²	4.586,20	22,81	104.611,22
1.3	72971	COMPACTAÇÃO EM PAVIMENTO POLIÉDRICO COM ROLO VIBRATÓRIO LISO	m ²	4.586,20	1,07	4.907,23
1.4	74223/1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X10X30X80CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	1.806,00	24,28	43.849,68
1.5	83694	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (MÃO DE OBRA)	m	900,00	13,60	12.240,00
TOTAL:						171.386,75

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SÉRGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 160472/D

ITAPECERICA, 05 DE FEVEREIRO DE 2016