

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Encargos sociais Preços c/ Encargos

ESTADO DE MINAS GERAIS PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAL Obra CONTRUÇÃO DO CEMITERIO "PARQUE SÃO MIGUEL" Tipo de obra 1 - Construção Civil Endereço da obra Bairro Centro, ITAPECERICA-MG BDI 22.47% [COS EXPRESSOS EM RS (PEAL)]

BDI 22.47%
Preços expressos em R\$ (REAL)

Data base e Referência SETOP -(01-2018) e SINAPÍ (04-2018)

ITEM	CÓDIGO EMBASADOR		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
			AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 2018					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2,049.00
1.1.1	IIO-PLA-005		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL	unid.	1.00	1,073.06	1,314.18	1,314.18
1.1.2	TRA-CAÇ-015	SETOP-MG	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m ³	30.00	20.00	24.49	734.82
2			MUROS DE DIVISA					44,202.67
2.1			INFRA-ESTRUTURA					15,918.86
2.1.1	TER-ESC-035		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	10.41	40.77	49.93	519.78
2.1.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m ³	0.68	342.46	419.41	285.20
2.1.3	FUN-CON-085	SETOP-MG	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1, FCK 15 MPA	m³	10.41	286.11	350.40	3,647.65
2.1.4	ALV-EST-030		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMACÃO E = 20 CM	m³	42.08	89.51	109.62	4,612.93
2.1.5	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE ATÉ 10,0 MM.	kg	728.70	4.61	5.65	4,114.14
2.1.6	96542	SETOP-MG	FORMA DE MADEIRA	m ²	40.27	55.54	68.02	2,739.16
2.2			SUPERESTRUTURA					10,004.82
2.2.1	FUN-CON-095		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1	m³	11.06	296.61	363.26	4,017.64
2.2.2	96542	SETOP-MG	FORMA DE MADEIRA	m ²	23.76	55.54	68.02	1,616.15
2.2.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE ATÉ 10,0 MM.	kg	774.20	4.61	5.65	4,371.03
2.3			ALVENARIA E VEDAÇÕES	,				18,278.99
2.3.1	89460	SETOP-MG	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = $14,0$ MPA.	m ²	302.07	49.41	60.51	18,278.99
3			CIRCULAÇÃO					5,619.48
3.1			PASSARELAS DE CONCRETO					5,619.48
3.1.1	TER-REG-010	SETOP-MG	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	162.06	2.15	2.63	426.72
3.1.2	94991		PASSARELAS DE CONCRETO (Passeios em concreto, e=6cm, fck=10Mpa, junta seca)	m²	11.34	373.90	457.92	
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1,494.15
4.1			SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					1,494.15
4.1.1	41598		POSTES DE MADEIRA 4,0 m ALTURA (DIAMETRO 25CM/ EUCALIPTO TRATADO)	unid.	3.00	139.06	170.31	510.92
4.1.2	25005	MODIFICADO	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG	kg	25.07	25.04		768.81
4.1.3	83401		LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇAO P/ LAMPADA MISTA 150W	unid.	3.00	58.36	71.47	
5			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					291.65
5.1			ÁGUA FRIA					291.65
5.1.1	86916		TORNEIRA P/ JARDIM	unid.	1.00			
5.1.2	94648		TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	m	32.00	6.61	8.10	
6			SISTEMA DE DRENAGEM					4,726.61
6.1			DRENAGEM INTERNA					4,726.61
6.1.1	DRE-CAN-005 MODIFICADO		CANALETA DE CONCRETO 030	m	115.00	33.56	41.10	4,726.61
7			DIVERSOS					1,983.20
7.1.1	88054		PORTÃO EM FERRO COM DETALHES EM CHAPA DE AÇO/FERRO CHATO $3/4$ - VER PROJETO - $2,40 \times 2,40 \text{m}$	m²	5.76	194.92	238.72	-
7.1.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	262.75	1.89		
	TOTAL OBRA							60.366.76

ITAPECERICA,	18 DE JULHO DE 2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO "PARQUE SÃO MIGUEL"

Localização : RUA ANTONIO MENDES CUNHA - BAIRRO OLIVEIRA MORAIS - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA-MG

		Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
Item	Descrição			%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.39%	2,049.00	100.00%	2,049.00				
2	MUROS DE DIVISA	73.22%	44,202.67	40.00%	17,681.07	40.00%	17,681.07	20.00%	8,840.53
3	CIRCULAÇÃO	9.31%	5,619.48	20.00%	1,123.90	30.00%	1,685.84	50.00%	2,809.74
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.48%	1,494.15			50.00%	747.08	50.00%	747.08
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0.48%	291.65	30.00%	116.66	60.00%	87.50	10.00%	87.50
6	SISTEMA DE DRENAGEM	7.83%	4,726.61			60.00%	2,835.97	40.00%	1,890.64
7	DIVERSOS	3.29%	1,983.20			50.00%	991.60	50.00%	991.60
Total simples				34.74%	20,970.62	39.81%	24,029.05	25.46%	15,367.09
Total acumulado		100.00%	60,366.76	34.74%	20,970.62	74.54%	44,999.67	100.00%	60,366.76

RESPONSÁVEL TÉCNICO