



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA  
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 179/2018**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 179/2018, parte integrante do Processo Licitatório nº. 057/2018 – Tomada de Preços nº. 003/2018, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Transportes e a empresa **MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, para os fins que especifica:

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do § 7º do art. 1º do Decreto nº 024/2017, pelo Secretário Municipal de Obras e Transportes, Sr. Guilherme Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº. 108.181.666-06, já anteriormente denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Abílio Machado, nº. 613, Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga, Estado de Minas Gerais, CEP 35.570-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.272.737/0001-24, neste ato representada pelo sócio Sr. Fábio Arantes Valadão, inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.226.046-99, já anteriormente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo e supressão de itens e quantitativos à planilha do contrato em epígrafe, cujo objeto é a prestação de serviços de execução, pela contratada, das obras de drenagem pluvial em vias públicas do Loteamento Jardim das Acácias na sede deste Município, conforme abaixo relacionado:

**1.1.1** Segue relação de itens e quantitativos a serem acrescidos na planilha do contrato original:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO BDI	TOTAL ITEM
1		REDE TUBULAR DE 800 MM					
1.1	TER-ESC-060	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M³	183,50	5,01	4,87	894,25
1.2	TER-ECR-010	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M²	185,00	28,98	37,65	6.965,83
1.3	TER-API-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M²	65,50	6,97	9,05	592,80
1.4	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	146,34	21,80	28,32	4.144,74
1.5	DRE-COM-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	8,65	284,98	370,20	3.202,21

O presente contrato foi publicado na forma do capítulo II seção I artigo 93 da lei orgânica do município de Itapeçerica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA  
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

1.6	DRE-COM-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO (CONTRA BERÇO)	M³	25,04	284,98	370,20	9.269,75
1.7	DRE-TUB-080	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM	M	50,00	203,97	264,96	13.247,80
1.8	ALV-EST-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM - PV1 E PV2	M²	48,96	77,15	100,22	4.906,67
1.9	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 - LAJE DE FUNDO - PV1 E PV2	M³	1,73	277,64	360,65	623,21
1.10	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 - LAJE DE SUPERIOR - PV1 E PV2	M³	2,30	277,64	360,65	830,95
1.11	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 - VIGAS TRAVAMENTO - PV1 E PV2	M³	1,92	277,64	360,65	692,46
1.12	EST-CON-086	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 - VIGA CENTRAL DA LAJE - PV1 E PV2	M³	0,38	277,64	360,65	138,49
1.13	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM - AÇO DAS VIGAS TRAVAMENTO, VIGA CENTRAL E DA LAJE SUPERIOR	KG	465,00	6,35	8,25	3.835,62
1.14	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 - ARMAÇÃO DAS LATERAIS E LAJE DE FUNDO	KG	230,40	6,34	8,24	1.897,50
1.15	REV-REB-010	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - PV1 E PV2	M²	58,56	25,93	33,68	1.972,48
1.16	TER-ESC-060	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M³	40,99	4,41	5,73	234,83
1.17	DRE-BOC-015	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID.	2,00	1.331,03	1.729,01	3.458,02
1.18	DRE-TAM-005	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA	UNID.	3,00	330,10	428,80	1.286,40
1.19	EST-FOR-045	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M³	35,14	25,59	33,24	1.167,97
1.20	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M²	62,88	63,94	83,06	5.222,69
1.21	DRE-DES-020	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	18,00	647,64	841,28	15.143,12
1.22	DEM-MFC-005	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	450,00	6,83	8,87	3.992,48
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>83.720,24</b>

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA  
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

1.1.2 Segue relação de itens e quantitativos a serem suprimidos na planilha do contrato original:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS (R\$)				
			UN	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO BDI	TOTAL ITEM
1		REDE TUBULAR DE 800MM					
1.1	TER-ESC-055	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M³	183,00	3,75	4,87	891,44
1.2	TER-ECR-010	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M²	25,50	28,98	37,65	959,95
1.3	TER-API-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M²	122,00	6,97	9,05	1.104,59
1.4	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	103,29	21,80	28,32	2.924,99
1.5	DRE-COM-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	9,76	284,98	370,20	3.613,15
1.6	DRE-CXS-007	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA (PV)	UNID.	3,00	1.588,35	2.063,27	6.189,80
1.7	DRE-TUB-080	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM.	M	122,00	203,97	264,96	32.324,76
1.8	DRE-BOC-015	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA.	UNID.	2,00	760,08	987,34	1.974,69
1.9	ORÇAMENTO	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	305,00	15,27	19,84	6.049,90
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 56.033,26</b>

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - Em virtude do acréscimo e supressão que está sendo feito, fica alterado os quantitativos e valor global do contrato original, que fica aditivado e acrescido de R\$ 27.686,98 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste termo aditivo.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 As despesas decorrentes deste aditivo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: Ficha 409-02.07.01.04.451.0023.1135-4.4.90.51.00.

### CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

### CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA**  
**ADM 2017/2020**


Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500


Municipal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003.

E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Itapeçerica/MG, 18 de outubro de 2018.


  
\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA**  
Sr. Guilherme Oliveira - CPF/MF nº. 108.181.666-06  
Secretário Municipal de Obras e Transportes

  
\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA: MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Fábio Arantes Valadão  
CPF/MF nº. 060.226.046-99

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **Jéssica Aparecida Gonçalves**  
Dir. de Projetos Governamentais  
CPF: **Prof. Municipal de Itapeçerica/MG**  
Testemunha: **098.798.046-78**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: **Chefe de Gabinete**  
CPF: **207034069-49**  
Testemunha:

Visto:

  
\_\_\_\_\_  
Dra. Raquel Batista Gomes Araújo  
OAB/MG 112.731  
Assessora Jurídica I