

Nº OPERAÇÃO 1040713-64	Nº SICONV 27390/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DOM ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ITAPECERICA/MG	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO									306.374,75	
1.			PRAÇA DOM ANTÔNIO					-	306.374,75	
1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	5.966,35	
1.1.1.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	531,74	4,95	BDI 1	6,22	3.307,42	RA
1.1.2.	SINAPI	89949	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	138,92	15,22	BDI 1	19,14	2.658,93	RA
1.2.			MURO DE ARRIMO					-	41.127,83	
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,29	95,41	BDI 1	119,96	874,51	RA
1.2.2.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,58	193,11	BDI 1	242,80	383,62	RA
1.2.3.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	2,61	189,12	BDI 1	237,78	620,61	RA
1.2.4.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	55,88	69,31	BDI 1	87,14	4.869,38	RA
1.2.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	248,10	6,82	BDI 1	8,57	2.126,22	RA
1.2.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	430,41	7,71	BDI 1	9,69	4.170,67	RA
1.2.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,40	9,51	BDI 1	11,96	1.320,38	RA
1.2.8.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	141,41	6,54	BDI 1	8,22	1.162,39	RA
1.2.9.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,45	286,22	BDI 1	359,86	5.199,98	RA
1.2.10.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,45	138,18	BDI 1	173,73	2.510,40	RA
1.2.11.	Composição	ALV-EST-015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	65,42	135,53	BDI 1	170,40	11.147,57	RA
1.2.12.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	134,70	2,55	BDI 1	3,21	432,39	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1040713-64	Nº SICONV 27390/2017	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DOM ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ITAPECERICA/MG	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO									306.374,75	
1.2.13.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	134,70	15,36	BDI 1	19,31	2.601,06	RA
1.2.14.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	134,70	9,27	BDI 1	11,66	1.570,60	RA
1.2.15.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	63,50	26,78	BDI 1	33,67	2.138,05	RA
1.3.			ARQUIBANCADA					-	50.258,91	
1.3.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	16,85	193,11	BDI 1	242,80	4.091,18	RA
1.3.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,30	189,12	BDI 1	237,78	1.022,45	RA
1.3.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,20	6,82	BDI 1	8,57	215,96	RA
1.3.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4,32	6,54	BDI 1	8,22	35,51	RA
1.3.5.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,36	286,22	BDI 1	359,86	129,55	RA
1.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,36	138,18	BDI 1	173,73	62,54	RA
1.3.7.	Composição	ALV-EST-015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO ,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	166,51	135,53	BDI 1	170,40	28.373,30	RA
1.3.8.	Composição	PIS-LAJ-005	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 5 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL)	M2	76,78	31,55	BDI 1	39,67	3.045,86	RA
1.3.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	176,27	26,78	BDI 1	33,67	5.935,01	RA
1.3.10.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	176,27	2,55	BDI 1	3,21	565,83	RA
1.3.11.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	176,27	15,36	BDI 1	19,31	3.403,77	RA
1.3.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	176,27	9,27	BDI 1	11,66	2.055,31	RA
1.3.13.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	3,08	308,81	BDI 1	388,27	1.195,87	RA
1.3.14.	SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	6,16	16,37	BDI 1	20,58	126,77	RA
1.4.			JARDINEIRAS DAS PASSARELAS					-	42.823,41	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040713-64	Nº SICONV 27390/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DOM ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ITAPECERICA/MG	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO									306.374,75	
1.4.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,30	193,11	BDI 1	242,80	2.258,04	RA
1.4.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	3,54	189,12	BDI 1	237,78	841,74	RA
1.4.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	260,47	9,51	BDI 1	11,96	3.115,22	RA
1.4.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	77,16	6,54	BDI 1	8,22	634,26	RA
1.4.5.	Composição	ALV-EST-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	171,31	113,08	BDI 1	142,18	24.356,86	RA
1.4.6.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	171,22	2,55	BDI 1	3,21	549,62	RA
1.4.7.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	171,22	15,36	BDI 1	19,31	3.306,26	RA
1.4.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	171,22	9,27	BDI 1	11,66	1.996,43	RA
1.4.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	171,22	26,78	BDI 1	33,67	5.764,98	RA
1.5.			CAMPO SOCIETY					-	29.947,01	
1.5.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,76	193,11	BDI 1	242,80	912,93	RA
1.5.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,40	189,12	BDI 1	237,78	332,89	RA
1.5.3.	SINAPI	ALV-EST-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	62,60	113,08	BDI 1	142,18	8.900,47	RA
1.5.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	84,51	2,55	BDI 1	3,21	271,28	RA
1.5.5.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,51	15,36	BDI 1	19,31	1.631,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040713-64	Nº SICONV 27390/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DOM ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ITAPECERICA/MG	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO									306.374,75	
1.5.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	84,51	9,27	BDI 1	11,66	985,39	RA
1.5.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,39	26,78	BDI 1	33,67	316,16	RA
1.5.8.	Cotação	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO SOCIETY DE 50MM	M2	240,00	55,00	BDI 1	69,15	16.596,00	RA
1.6.			SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					-	6.566,21	
1.6.1.	Composição	DRE-CAN-005	EXECUÇÃO DE CANALETA TIPO2- D=300MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG	M	32,23	47,82	BDI 1	60,12	1.937,67	RA
1.6.2.	Composição	DRE-CAN-030	CANALETA TIPO4 -30X20CM, CONCRETO FCK=15MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG	M	18,00	88,85	BDI 1	111,71	2.010,78	RA
1.6.3.	Composição	DRE-DES-055	DESCIDA DE ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500	M	7,80	266,93	BDI 1	335,61	2.617,76	RA
1.7.			PISO					-	36.612,76	
1.7.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	636,08	45,78	BDI 1	57,56	36.612,76	RA
1.8.			PAISAGISMO					-	29.059,08	
1.8.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	779,16	7,64	BDI 1	9,61	7.487,73	RA
1.8.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	120,00	35,59	BDI 1	44,75	5.370,00	RA
1.8.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	228,67	BDI 1	287,51	1.725,06	RA
1.8.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	15,00	100,83	BDI 1	126,77	1.901,55	RA
1.8.5.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	300,40	33,29	BDI 1	41,86	12.574,74	RA
1.9.			MOBILIÁRIO URBANO					-	19.555,09	
1.9.1.	Composição	MES-COM-005	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO=130CM E H=43CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	6,00	701,04	BDI 1	881,42	5.288,52	RA
1.9.2.	Cotação	002	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E ESTRUTURA EM FERRO - MODELO CAVALO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	515,00	BDI 1	647,51	11.007,67	RA
1.9.3.	Cotação	003	LIXEIRA EM AÇO INOX - TIPO BASCULANTE 60 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	288,00	BDI 1	362,10	3.258,90	RA
1.10.			SISTEMA ELÉTRICO/ILUMINAÇÃO					-	44.458,10	
1.10.1.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	11,46	BDI 1	14,41	14,41	RA
1.10.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	10,29	BDI 1	12,94	38,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040713-64	Nº SICONV 27390/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DOM ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ITAPECERICA/MG	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO									306.374,75	
1.10.3.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	19,91	BDI 1	25,03	25,03	RA
1.10.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430,95	3,87	BDI 1	4,87	2.098,73	RA
1.10.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	315,00	2,76	BDI 1	3,47	1.093,05	RA
1.10.6.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	315,90	2,07	BDI 1	2,60	821,34	RA
1.10.7.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	248,65	5,83	BDI 1	7,33	1.822,60	RA
1.10.8.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,30	4,17	BDI 1	5,24	551,77	RA
1.10.9.	SINAPI-I	12378	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UN	17,00	616,39	BDI 1	774,99	13.174,83	RA
1.10.10.	Cotação	004	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUINDO CABO DE COBRE PARA LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	355,00	BDI 1	446,34	19.638,96	RA
1.10.11.	Cotação	005	BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO COM LÂMPADA DE LED 25W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	115,00	BDI 1	144,59	2.168,85	RA
1.10.12.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	131,15	BDI 1	164,89	164,89	RA
1.10.13.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	32,43	BDI 1	40,77	203,85	RA
1.10.14.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	220,72	BDI 1	277,51	277,51	RA
1.10.15.	Composição	ELE-PAD-020	PADRÃO CEMIG AÉREO	UN	1,00	1.879,79	BDI 1	2.363,46	2.363,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040713-64	Nº SICONV 27390/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DOM ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ITAPECERICA/MG	BDI 1 25,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO									306.374,75

ITAPECERICA/MG
Local
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: THAMILA ISRAEL DOS REIS
CREA/CAU: 162.450
ART/RRT: 4826005

RECURSO
←