



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2020

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 099/2020, parte integrante do Processo Licitatório nº. 004/2020 – Tomada de Preços nº. 001/2020, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA**, e a empresa **CONSTRUTORA GOLD LTDA.**, para os fins que especifica:

O **MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vigário Antunes, 155, nesta cidade de Itapeçerica, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.308.742/0001-44, neste ato devidamente representado, nos termos do Decreto nº. 024/2017, de 15 de março de 2017, através da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, pelo Secretário Sr. Guilherme Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº. 108.181.666-06 e da Secretaria Municipal de Educação, pela Secretária Sra. Jeanete Aparecida Gondim, inscrita no CPF sob o nº. 695.443.446-91 já anteriormente denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA GOLD LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº. 218, apto 03, Bairro Centro, em Divinópolis, Estado de Minas Gerais, CEP 35.500-009, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.515.427/0001-93, neste ato representada pelo sócio Sr. Gilberto Mário Pereira Pardini, inscrito no CPF/MF sob o nº. 096.360.326-45, já anteriormente denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, regido pelo que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais dispositivos legais que regulam a matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de valor no contrato em epígrafe, com acréscimo de quantitativos de itens na planilha do contrato original, necessários para continuidade da obra de reforma do prédio da Escola Municipal Severo Ribeiro, na sede deste Município de Itapeçerica/MG, conforme abaixo relacionado:

1.1.1 Segue relação de quantitativos de itens a serem acrescidos na planilha do contrato original:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade anterior ao aditivo	Quantidade aditivada	Quantidade após o aditivo	Preço Unit. c/ BDI	Preço anterior ao aditivo	Preço aditivado	Preço total (incluindo aditivo)
	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERO RIBEIRO								
2.3.6	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M	m²	95,37	2,88	98,25	R\$84,07	R\$8.017,76	R\$242,11	R\$8.259,87
2.3.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	m³	3,81	0,29	4,10	R\$264,49	R\$1.007,71	R\$76,70	R\$1.084,41
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	171,17	2,88	174,05	R\$44,28	R\$7.579,41	R\$127,52	R\$7.706,93

O presente contrato foi publicado na forma do capítulo II seção I artigo 93 da lei orgânica do município de Itapeçerica

Gilberto

J. Pardini



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

2.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	794,60	5,76	800,36	R\$2,38	R\$1.891,15	R\$13,70	R\$1.904,85
2.5.6	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	m ²	263,91	5,76	269,67	R\$20,12	R\$5.309,87	R\$115,89	R\$5.425,76
2.19.8	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UN	2,00	2,00	4,00	R\$479,45	R\$958,90	R\$958,90	R\$1.917,80
2.19.9	TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	UN	2,00	2,00	4,00	R\$35,76	R\$71,52	R\$71,52	R\$143,04
2.19.10	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	UN	2,00	2,00	4,00	R\$32,80	R\$65,60	R\$65,60	R\$131,20
2.20.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.	m ³	0,00	0,68	0,68	R\$181,56	R\$0,00	R\$123,46	R\$123,46
2.20.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	m ³	0,00	0,68	0,68	R\$264,49	R\$0,00	R\$179,85	R\$179,85
2.20.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	0,00	7,11	7,11	R\$5,31	R\$0,00	R\$37,75	R\$37,75
2.20.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	0,00	18,01	18,01	R\$5,69	R\$0,00	R\$102,48	R\$102,48
2.20.5	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m ²	0,00	2,28	2,28	R\$18,24	R\$0,00	R\$41,59	R\$41,59
2.20.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	m ³	0,00	4,97	4,97	R\$264,49	R\$0,00	R\$1.314,52	R\$1.314,52
2.20.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.	m ²	0,00	52,54	52,54	R\$29,40	R\$0,00	R\$1.544,68	R\$1.544,68
2.20.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m ²	0,00	13,27	13,27	R\$44,28	R\$0,00	R\$587,60	R\$587,60
2.20.9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	0,00	82,90	82,90	R\$59,91	R\$0,00	R\$4.966,54	R\$4.966,54
2.20.10	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	m ²	0,00	82,90	82,90	R\$55,26	R\$0,00	R\$4.581,05	R\$4.581,05
2.20.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	m ²	0,00	26,54	26,54	R\$2,38	R\$0,00	R\$63,17	R\$63,17

Silberto

Agencia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020
Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	PREPARO EM BETONEIRA 400L.								
2.20.12	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	m ²	0,00	26,54	26,54	R\$20,12	R\$0,00	R\$533,98	R\$533,98
4.2.3	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m ²	2,33	4,63	6,96	R\$186,59	R\$434,75	R\$863,90	R\$1.298,65
4.4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	13,00	23,00	R\$74,14	R\$741,42	R\$963,85	R\$1.705,27
4.4.5	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	0,00	5,04	5,04	R\$6,21	R\$0,00	R\$31,20	R\$31,20
4.4.6	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	uN	0,00	3,00	3,00	R\$163,12	R\$0,00	R\$489,36	R\$489,36
4.7.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ²	84,01	20,85	104,86	R\$10,87	R\$913,19	R\$226,64	R\$1.139,83
4.7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	84,01	20,85	104,86	R\$2,38	R\$199,94	R\$49,63	R\$249,57
4.7.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	m ²	84,01	20,85	104,86	R\$20,12	R\$1.690,28	R\$419,50	R\$2.109,78
4.7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m ²	0,00	20,85	20,85	R\$44,28	R\$0,00	R\$923,24	R\$923,24
4.8.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_08/2015	m ³	0,00	9,98	9,98	R\$325,65	R\$0,00	R\$3.249,99	R\$3.249,99
4.8.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m ²	0,00	99,82	99,82	R\$9,58	R\$0,00	R\$956,28	R\$956,28
4.8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.	m ²	0,00	99,82	99,82	R\$29,40	R\$0,00	R\$2.934,71	R\$2.934,71
4.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² .	m ²	0,00	99,82	99,82	R\$105,62	R\$0,00	R\$10.542,99	R\$10.542,99
4.8.5	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS	kg	0,00	647,82	647,82	R\$10,50	R\$0,00	R\$6.802,11	R\$6.802,11
7.1.36	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 5000 L (INCÊNDIO)	UN	0,00	1,00	1,00	R\$3.125,00	R\$0,00	R\$3.125,00	R\$3.125,00

Silberto
José



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

10.1.1.4	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	34,40	36,00	70,40	R\$5,06	R\$174,06	R\$182,16	R\$356,22
10.1.2.3	COBERTURA COM TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27% (PVC COLONIAL)	m ²	0,00	70,40	70,40	R\$73,62	R\$0,00	R\$5.182,85	R\$5.182,85
10.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ²	0,00	34,02	34,02	R\$11,24	R\$0,00	R\$382,38	R\$382,38
10.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.	m ³	0,00	0,72	0,72	R\$181,56	R\$0,00	R\$130,72	R\$130,72
10.2.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	m ³	0,00	1,70	1,70	R\$24,70	R\$0,00	R\$41,99	R\$41,99
10.2.1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m ³ x Km	0,00	8,50	8,50	R\$2,95	R\$0,00	R\$25,08	R\$25,08
10.2.2.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_08/2015	m ³	0,00	15,34	15,34	R\$325,65	R\$0,00	R\$4.995,47	R\$4.995,47
10.2.2.2	POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	m ²	0,00	153,45	153,45	R\$13,38	R\$0,00	R\$2.053,16	R\$2.053,16
10.2.2.3	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m ²	0,00	153,45	153,45	R\$9,58	R\$0,00	R\$1.470,05	R\$1.470,05
10.2.2.4	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	m ²	0,00	153,45	153,45	R\$4,20	R\$0,00	R\$644,49	R\$644,49
10.2.2.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.	m ²	0,00	91,54	91,54	R\$29,40	R\$0,00	R\$2.691,28	R\$2.691,28
10.2.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² .	m ²	0,00	91,54	91,54	R\$105,62	R\$0,00	R\$9.668,45	R\$9.668,45
10.2.2.7	GRELHA 20x100 FERRO CINZENTO COM CASTILHO (20 MM) - COM CANTONEIRA DE AÇO 5/8" x 5/8" x 1/8"	Unidade	0,00	12,00	12,00	R\$199,00	R\$0,00	R\$2.388,00	R\$2.388,00
10.3.1.1	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	0,00	272,42	272,42	R\$5,06	R\$0,00	R\$1.378,45	R\$1.378,45
10.3.1.2	ENGRADAMENTO DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA.	m ²	0,00	286,86	286,86	R\$15,56	R\$0,00	R\$4.463,54	R\$4.463,54
10.3.1.3	COBERTURA COM TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27% (PVC COLONIAL)	m ²	0,00	286,86	286,86	R\$73,62	R\$0,00	R\$21.118,63	R\$21.118,63
10.3.1.4	CUMEEIRA TELHA PVC RÍGIDO (PEÇA 0,86 m)	m	0,00	19,74	19,74	R\$72,05	R\$0,00	R\$1.422,27	R\$1.422,27
10.3.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO	m ²	0,00	42,35	42,35	R\$29,40	R\$0,00	R\$1.245,09	R\$1.245,09

Silberto *Frederico* *J*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

	EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.									
10.3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	0,00	42,35	42,35	R\$105,62	R\$0,00	R\$4.473,01	R\$4.473,01	
10.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	0,00	10,93	10,93	R\$46,31	R\$0,00	R\$506,17	R\$506,17	
10.4.1.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	m³	0,00	10,08	10,08	R\$83,17	R\$0,00	R\$838,35	R\$838,35	
10.4.1.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_08/2015	m³	0,00	0,85	0,85	R\$325,65	R\$0,00	R\$276,80	R\$276,80	
TOTAL								R\$112.905,40		

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Em virtude do aditamento de valor que está sendo feito, fica alterado os quantitativos e valor global do contrato original, que fica aditivado com o acréscimo de R\$ 112.905,40 (cento e doze mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos), conforme planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes deste aditivo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: Ficha 400: 02.06.01.12.361.0027.1105-4.4.90.51.00- Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no Contrato Original e não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O Contratante providenciará a publicação do resumo deste aditivo em mural, órgão oficial de imprensa do Município, em conformidade com o Art. 93 da Lei Orgânica Municipal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº. 02/2003 de 29/01/2003.

E, por assim estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Itapecerica/MG, 03 de agosto de 2020.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPECERICA
Sr. Guilherme Oliveira - CPF/MF nº. 108.181.666-06
Secretário Municipal de Obras e Transportes

Elberto

[Signature]

[Signature]




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
ADM 2017/2020

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
Sra. Jeanete Aparecida Gondim - CPF/MF nº. 695.443.446-91
Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: CONSTRUTORA GOLD LTDA.
Sr. Gilberto Mário Pereira Pardini
CPF/MF nº. 096.360.326-45

Visto: _____
Dra. Raquel Batista Gomes Araújo
OAB/MG 112731
Assessora Jurídica I

Visto:  _____
Dr. Welton Vieira Leão
OAB/MG 78610
Assessor Jurídico