



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG

ADMIN. 2021/2024

Rua Vigário Antunes, 155, Centro - fone (37) 3341-8517

35550-000 - Itapecerica- MG

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL

Obra				FORMA DE EXECUÇÃO	EMBASADOR	B.D.I.	Encargos		
PINTURA DO CENTRO DE EVENTOS "GERALDO ARAÚJO"				() DIRETA (X) INDIRETA	SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais	26,41%	Desonerado		
Item	Código	Embasador	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Total	Peso (%)
1			CENTRO DE EVENTOS					118.593,99	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.390,02	1,17 %
1.1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid	1,00	1.099,62	1.390,02	1.390,02	1,17 %
1.2			DEPÓSITOS/ VESTIÁRIOS 1 E 2					4.758,73	4,01 %
1.2.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	93,33	4,48	5,66	528,24	0,45 %
1.2.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	93,33	10,96	13,85	1.292,62	1,09 %
1.2.3	PIN-VER-005	SETOP	PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA	m²	13,30	12,98	16,40	218,12	0,18 %
1.2.4	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	21,80	26,40	33,37	727,46	0,61 %
1.2.5	PIN-ESM-015	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO	m²	26,04	18,10	22,88	595,79	0,50 %
1.2.6	VID-LIS-010	SETOP	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA	m²	10,90	101,36	128,12	1.396,50	1,18 %
1.3			BANHEIROS 1 E 2					3.794,31	3,20 %
1.3.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	127,82	4,48	5,66	723,46	0,61 %
1.3.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	127,82	10,96	13,85	1.770,30	1,49 %
1.3.3	PIN-VER-005	SETOP	PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA	m²	39,00	12,98	16,40	639,60	0,54 %
1.3.4	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	8,00	26,40	33,37	266,96	0,23 %
1.3.5	PIN-ESM-015	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO	m²	17,22	18,10	22,88	393,99	0,33 %
1.4			ENTRADA/ VESTIÁRIOS					3.253,97	2,74 %
1.4.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	92,25	4,48	5,66	522,13	0,44 %
1.4.2	PIN-ACR-035	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	33,80	8,45	10,68	360,98	0,30 %
1.4.3	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	92,25	10,96	13,85	1.277,66	1,08 %
1.4.4	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	32,76	26,40	33,37	1.093,20	0,92 %
1.5			BILHETERIAS					1.593,97	1,34 %
1.5.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	74,08	4,48	5,66	419,29	0,35 %
1.5.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	74,08	10,96	13,85	1.026,00	0,87 %
1.5.3	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	1,00	26,40	33,37	33,37	0,03 %
1.5.4	PIN-ESM-015	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO	m²	5,04	18,10	22,88	115,31	0,10 %
1.6			PALCO E BANHEIROS					8.519,78	7,18 %
1.6.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	284,62	4,48	5,66	1.610,94	1,36 %
1.6.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	284,62	10,96	13,85	3.941,98	3,32 %
1.6.3	PIN-VER-005	SETOP	PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA	m²	13,96	12,98	16,40	228,94	0,19 %
1.6.4	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	77,44	26,40	33,37	2.584,17	2,18 %
1.6.5	PIN-ESM-015	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO	m²	6,72	18,10	22,88	153,75	0,13 %
1.7			ARQUIBANCADA E QUADRA					37.658,22	31,75 %
1.7.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	851,14	4,48	5,66	4.817,45	4,06 %
1.7.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	851,14	10,96	13,85	11.788,28	9,94 %
1.7.3	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	295,41	26,40	33,37	9.857,83	8,31 %
1.7.4	PIN-ACR-035	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	1048,19	8,45	10,68	11.194,66	9,44 %
1.8			PORTARIA/ FOYER/ HALL DE ENTRADA					3.255,55	2,75 %
1.8.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	57,40	4,48	5,66	324,88	0,27 %
1.8.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	57,40	10,96	13,85	794,99	0,67 %
1.8.3	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	64,00	26,40	33,37	2.135,68	1,80 %
1.9			FACHADAS					40.639,72	34,27 %
1.9.1	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	m²	1950,84	4,48	5,66	11.041,75	9,31 %
1.9.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	1950,84	10,96	13,85	27.019,13	22,78 %
1.9.3	PIN-ESM-010	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	114,26	17,86	22,57	2.578,84	2,17 %
1.10			ÁREA EXTERNA					12.853,48	10,84 %
1.10.1	PIN-ACR-025	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	1203,51	8,45	10,68	12.853,48	10,84 %
1.11			COBERTURA					876,24	0,74 %
1.11.1	84041	SINAPI	COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXAÇÃO	m²	12,00	53,02	67,02	804,24	0,68 %
1.11.2	ED-14397	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE	m²	60,00	0,95	1,20	72,00	0,06 %
						Total Geral		118.593,99	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SERGIO AUGUSTO LÔBO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 160472/D

Itapecerica, 23 de agosto de 2021