



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIO - 1ª ETAPA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA/MG

LOCAL: RUA IDALINO CÂNDIDO RABELO, S/Nº

REFERÊNCIA 1: SETOP/MG (REGIÃO CENTRAL- ABRIL DE 2.021 / ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO NO SITE: 28/06/2021)

REFERÊNCIA 2: SINAPI/MG (MAIO DE 2.021)

ÁREA: 1.930,60m²

ART VINCULADA:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: JULHO DE 2.021

COMPOSIÇÃO 001		PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO E=10CM, FCK = 40MPA, COR SALMÃO, COR OCRE OU COR NATURAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM			UNIDADE	CUSTO TOTAL
					M2	R\$ 91,33
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO
SETOP	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO MÉDIA)	M3	0,060000	R\$ 70,05	R\$ 4,20
ORÇAM.	-	BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INTERTRAVADO FCK = 35MPA; E = 10CM; COLORIDO (COR SALMÃO, COR OCRE OU COR NATURAL)	M2	1,000000	R\$ 65,00	R\$ 65,00
SETOP	MATED 11213	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO	UNIDADE	0,110000	R\$ 5,49	R\$ 0,60
SETOP	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,500000	R\$ 14,85	R\$ 7,43
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,000000	R\$ 14,10	R\$ 14,10

THAMILA ISRAEL DOS REIS
ENG^ª CIVIL - CREA/MG 162.450/D