



RELAÇÃO DAS RUAS

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE C.B.U.Q. EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO DISTRITO DE NEOLÂNDIA (1ª ETAPA)
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA/MG.
LOCAL: DISTRITO DE NEOLÂNDIA - ITAPEÇERICA/MG.
REFERÊNCIA: SETOP/MG (JAN/2022), SINAPI (FEV/2022) E MERCADO (MAR/22).

ÁREA (m²): 5.746,70
DATA: 29/04/2022

ITEM	NOME DAS RUAS	BAIRRO/DISTRITO	COMPRIMENTO TOTAL - PARA PAVIMENTO - (M)	LARGURA (sub leito, base, imprimação) - (M)			LARGURA (pintura e capa) - (M)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (sub leito, base, imprimação) - (M ²) (A x B)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (pintura e capa) - (M ²) (A x C)	SARJETA - (M) (A x 2 LADOS)	MEIO FIO - (M) (A x 2 LADOS)
				(A)	(B)	(C)					
1	RUA INÁCIO RIBEIRO	NEOLÂNDIA	113,50	7,00	6,00	6,00	794,50	681,00	227,00	227,00	
2	RUA ANTENOR RABELO	NEOLÂNDIA	104,70	6,00	5,00	5,00	628,20	523,50	209,40	209,40	
3	RUA FABIANO JOSÉ DE MORAES	NEOLÂNDIA	54,00	6,00	5,00	5,00	324,00	270,00	108,00	108,00	
4	RUA QUATRO	NEOLÂNDIA	102,00	7,00	6,00	6,00	714,00	612,00	204,00	204,00	
5	RUA ROSA AUGUSTA DA COSTA (ANTIGA RUA SÃO JORGE)	NEOLÂNDIA	309,00	7,00	6,00	6,00	2.163,00	1.854,00	618,00	618,00	
6	RUA "A" (ANTIGA RUA DO ROSÁRIO)	NEOLÂNDIA	70,00	5,50	4,50	4,50	385,00	315,00	140,00	140,00	
7	RUA "B"	NEOLÂNDIA	80,00	6,00	5,00	5,00	480,00	400,00	160,00	160,00	
8	RUA "C" (ANTIGA RUA LAURO RIBEIRO)	NEOLÂNDIA	43,00	6,00	5,00	5,00	258,00	215,00	86,00	86,00	
TOTAIS GERAIS			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA	5.746,70	4.870,50	1.752,40	1.752,40				

DEIBSON DIANINI DE
OLIVEIRA:097 · 2 · 36
2.
Assinado de forma digital por
DEIBSON DIANINI DE
OLIVEIRA:097 · 2 · 362
Dados: 2022.04.29 · 3:45:36 -03'00'

WIRLEY RODRIGUES REIS
PREFEITO MUNICIPAL

DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL - CREA/MG 177.789/D