



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8512

35550-000 – Itapeçerica – MG

---

---

## MEMORIAL DESCRITIVO

---

### Conclusão da Obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DA REDE MINAS**

---

#### **IDENTIFICAÇÃO:**

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Itapeçerica MG

**Objeto:** Conclusão da obra paralisada na Gestão Anterior : PRÉDIO DA FARMÁCIA DA REDE MINAS

**Endereço da Obra:** Rua Dr Ezequiel, Bairro Centro, Município de Itapeçerica- MG.

**Responsável Técnico:** Sérgio Augusto Lobo CREA-MG 160472/D

**Data:** 08/01/14

---

#### **OBJETIVO:**

Este memorial descritivo determina as normas a seguir, os materiais a empregar e os serviços a executar na conclusão da Obra de CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DA REDE MINAS município de Itapeçerica – MG.

Para as obras e serviços, a Empreiteira fornecerá todos os materiais, toda a mão de obra e máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do presente Memorial, ou seja: demolições, alvenaria, coberturas, instalação hidros sanitária, instalações elétricas, esquadrias, revestimentos de paredes e tetos, pisos/soleiras/peitoris, pintura, bancadas e limpeza geral.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8512

35550-000 – Itapeçerica – MG

---

## **1.0- CONCLUSÃO DA OBRA – CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DA REDE MINAS**

### **1.1 – MARQUIZE METÁLICA:**

A Marquize será fabricada com perfil de aço quadrado 3/8”, pintura em esmalte sintético, coberta com policarbonato alveolar, fixado em treliça metálica, conforme especificações do DETALHE 12 do projeto padrão do prédio de FARMÁCIA REDE MINAS, para cidades históricas.

### **1.2–LUSTRE ESTILO COLONIAL:**

Instalação e fonecimento de um Lustre estilo colonial em metal fundido inclusive estrutura de fixação conforme desenho (VER FACHADA PRINCIPAL DO PROJETO PADRÃO REDE MINAS).

### **1.3- PORTA PLACA:**

Instalação de Porta placa em estilo colonial, fabricado em estrutura metálica conforme desenho, PADRÃO FARMÁCIA REDE MINAS.

### **1.4- PLACA DE INAUGURAÇÃO:**

Implantação de Placa de inauguração conforme 80x60 em alumínio modelo padrão.

### **1.5- PEDESTAL EM ALVENARIA:**

Deverá ser construído um Pedestal em alvenaria espessura 7cm para pilares decorativo conforme projeto.

### **1.6- BARRADO DECORATIVO EM ALVENARIA:**

Construção de barrado decorativo espessura 5cm conforme projeto padrão FARMÁCIA REDE MINAS.

### **1.7- PLATIBANDA:**

Platibanda em elemento decorativo pré-moldado em poliestireno expandido.

### **1.8- FAIXA PREMOLDADA DECORATIVA:**

Faixa alta em elemento decorativo pré-moldado em poliestireno expandido, conforme desenho padrão FARMÁCIA REDE MINAS.

### **1.9- TORNEIRA:**

Torneira para lavatório de mesa Pressmatic Alfa– cód. 00490706, Docol ou equivalente;

### **1.10- CHAPA DE AÇO INÓX:**

Implantação de chapa de aço inox na porta do banheiro PNE, conforme desenho e padrão FARMÁCIA REDE MINAS.

### **1.11- PERSIANA DE ALUMÍNIO:**

Implantação de persiana de alumínio na janela da Sala da Assistência Farmacêutica.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8512

35550-000 – Itapeçerica – MG

---

## **1.12- DIVISÓRIA NAVAL:**

Divisória naval de chapas de compensado naval com estrutura em perfis de alumínio anodizado.

## **1.13- PORTA SANFONADA EM PVC:**

Porta em PVC rígido de sanfonar, sistema de fechamento com trinco.

## **1.14- TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA:**

Torneira ¾" para pia de cozinha, cromada, de pressão.

## **1.15- ESPELHO:**

Espelho incolor 3mm.

## **1.16- AR CONDICIONADO:**

Ar condicionado tipo split , 12.000 Btu, inclusive unidade condensadora.

## **2.1- RAMPA DE ACESSIBILIDADE:**

Adequação de rampa de acesso existente, com nova inclinação, conforme estabelecido na NBR 9050.

## **2.2- FORRO DE GESSO:**

Retirada do forro da Sala de Espera e implantação de um novo forro de acordo com o projeto FARMÁCIA REDE MINAS, padrão cidade histórica.

## **2.3- ILUMINAÇÃO DA RECEPÇÃO:**

Remoção das calhas de iluminação e implantação de novo sistema de iluminação em sancas, embutidas no forro de gesso, conforme projeto padrão.

## **2.4- PUXADOR NA PORTA DO BANHEIRO PNE:**

Puxador tipo barra inox Ø 33mm na parte interna da porta do sanitário PNE.

## **1.21- BANCADA DE GRANITO:**

Deverá ser implantada uma bancada de granito sobre perfil metalon 50mm assentados na parede, na sala de fracionamento.

## **1.22- SOLEIRA DE GRANITO:**

Deverá ser implantada soleira de granito claro, espessura 2cm nas portas dos sanitários.

Itapeçerica, 08 de janeiro de 2014.

---

Sérgio Augusto Lobo  
Engenheiro Civil – CREA-MG 160472/D  
Secretário Municipal de Obras e Transportes