

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A P E C E R I C A - M G

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG		FOLHA Nº: ÚNICA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO GALPÃO DA NOVA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA		DATA: 19/09/14
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPECERICA-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG E SETOP-MG MÊS 04/2014	()	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		LDI 20%

ITEM	BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				
1.1	COMPOSIÇÃO PMI	PLACA DE OBRA EM SARRAFOS DE EUCALIPTO E FORRADA DE ZINCO COM IMPLANTAÇÃO DE "BANNER" (PADRÃO PREFEITURA) - 3,00 X 2,00 m	unid	1,00	756,00	756,00
1.2	COMPOSIÇÃO PMI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍEDO (18x13x13cm), INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO	m²	1.741,95	55,43	96.552,80
2		OBRAS COMPLEMENTARES				
2.1	SINAPI - 72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	59,35	25,57	1.517,70
2.4	DRE.SAR.005- SETOP	SARGETA 50X5CM - I=3%	m	59,35	14,34	851,08
TOTAL GERAL DA OBRA						99.677,58

Itapecerica, 19 de setembro de 2014

Sérgio Augusto Lobo
Engenheiro Civil - CREA
160472/D-MG