



P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A P E C E R I C A - M G

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

PLANILHA DE PREÇOS REFERÊNCIAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG

DATA-BASE: 05/15

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVO ABRIGO NO "PONTO DE TAXI CENTRAL"

LOCAL: PRAÇA LINCOLN DA LUZ RIBEIRO - CENTRO - ITAPECERICA-MG

Item	Descrição	Unid	Qtde	Total
1	FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO			
1.1	COBERTURA : MEDIDA: L:5800mm X C:16000mm, Policarbonato alveolar na cor (BRONZE), NA CHAPA DE (6mmx5800mmx2100mm) intercalado com alumínio composto na cor (BEGE) 3mm x 1500mm x 5800mm.			
1.2	BASE DE APOIO DAS CHAPAS : Estrutura das terças em viga (I) treliça em chapa de 1/4" x 3.000mm com círculos decorativos iternos.			
1.3	CORPO CENTRAL EM VIGA LAMINADA (H) : Chapa de (1/2" x Largura 300mm x 300mm x Altura 3500mm) com sapata de (1/2" x 500mm x 500mm) com 04 furos de 1" soldada na base e com reforço de 04 chapas de 1/2" como mão francesa.			
1.4	02 quadros em perfil enrijecido soldado em dupla: (75x3000mmx3000mm) entre os pilares das extremidades.			
1.5	02 quadros de (75mm x 1000mm x 300mm) soldados entre os dois pilares centrais.			
1.6	BANCOS : Assentos e encostos anatômicos, individuais, fabricados em chapas em aço de (3/16" x L 330mm x C 400mm x H 450mm) com reforço na parte de baixo do assento.	VB	1,00	45.493,00
1.7	LIXEIRA EM AÇO TIPO BANDEIRA : Lixeira 38 litros, suporte em aço 1/8" x 2 1/2", com bojo em chapa de aço 16 , pintura eletrostática giro 180º			
1.8	SERVIÇOS GERAIS : Implantação de 06 bases de L 500mm x C 1000mm em ferro nervurado de 1/2" com 04 barras enroscada de 1", incluindo material necessário à sua implantação, bem como a fixação delongarinas e / ou abraçadeiras.			
1.9	PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA : Elaboração dos projetos de fundação e de estruturas metálicas com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), bem como de sua execução.			
1.10	RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DA OBRA : por profissional técnico habilitado.			

CUSTOS / PREÇOS

1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABRIGO EM ESTRUTURA METÁLICA

45.493,00

TOTAL GERAL**45.493,00**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

SÉRGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 160472/D